

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
DZIAŁ I - REMONT HALI MIKROSKOPOWEJ						
1	NNRNKB 202 d.1 2027-05 analogia	Montaż płyt gipsowo - włóknowych Fermacell na ruszcie stalowym, stelaż co 40 cm, profil CD 60, wieszak ES	m ²	290		
2	KNR 2-02 0607-01 d.1 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej / ANALOGIA: Folia paroizolacyjna	m ²	290		
3	KNR 2-02 0613-06 d.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho, gr. 7 cm	m ²	290		
4	KNR 0-24 2013-01 d.1	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo	m ²	384		
5	KNR-W 2-02 2005-01 d.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m ²	144		
6	KNR 2-02 0607-01 d.1 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe / ANALOGIA: Folia paroizolacyjna	m ²	144		
7	KNR 2-02 0613-03 d.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, gr. 15 cm	m ²	144		
8	KNR 2-02 0613-04 d.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa, gr. 15 cm	m ²	144		
9	KNR-W 2-02 2005-01 d.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i UD - sufit wstępny termiczny nad Thermatexem)	m ²	124		
10	KNR 2-02 0607-01 d.1 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe / ANALOGIA: Folia paroizolacyjna - mocowanie od spodu	m ²	124		
11	KNR 2-02 0613-03 d.1 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, gr. 15 cm - mocowanie od spodu	m ²	124		
12	KNR-W 2-02 2702-01 d.1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Thermatex	m ²	124		
13	KNR 2-02 0613-03 d.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, docieplenie gr. 10 cm	m ²	124		
14	Kalkulacja własna d.1	Wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej i mechanicznej	kpl.	1		
15	NNRNKB 202 d.1 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - montaż kafli gresowych	m ²	343		
16	NNRNKB 202 d.1 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	248		
17	KNR 2-02 1016-01 d.1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, poszerzone	szt.	7		
18	KNR 2-02 1019-07 d.1 analogia	Skrzydła dwudrzwiowe metalowe, ocynk. z naświetlem o pow. do 0,25 m2, kolor biały, zamek rolkowy, fabr. wykończenie	kpl.	7		
19	KNR-W 2-02 1040-02 d.1 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, drzwi otwierane na wewnątrz, dwa zamki, samozamykacz, dwustronny pochwyt, szyba dwustronnie bezpieczna (szklenie-3,6m2)	kpl.	3		
20	Kalkulacja własna d.1	Montaż instalacji CO i kaloryferów	kpl.	1		
21	KNR 2-02 0815-01 d.1	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips.	m ²	173.5		
22	NNRNKB 202 d.1 1134-01	Malowanie gruntujące ścian i sufitów	m ²	1464		
23	KNR 2-02 0218-02 d.1	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m ²	8		
24	NNRNKB 202 d.1 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	8		
25	kalkulacja indywidualna d.1	Montaż poręczy i balustrad chromoniklowych	kpl.	1		
26	KNR 2-02 0129-02 d.1 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m / ANALOGIA: Montaż parapetów wewnętrznych przy naświetlach	m	47		
27	KNNR 2 0803-02 d.1	Montaż kafli ściennych	m ²	80		
28	Kalkulacja własna d.1	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej	kpl.	1		
29	Kalkulacja własna d.1	Wykonanie instalacji wodnej polipropylenowej	kpl.	1		
30	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-02 d.1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.	1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31	KNR 2-15/GE-BERIT 0203-01 d.1	Armatura splukująca pisuary pneumatyczna ręczna	kpl.	1		
32	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01 d.1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	2		
33	KNR 2-15/GE-BERIT 0202-01 d.1	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.	2		
34	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02 d.1	Przyciski do spluczek podtynkowych publiczny	kpl.	2		
35	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-03 d.1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.	2		
36	KNR 0-31 0111-02 d.1	Baterie umywalkowe montowane na obrzeżu umywalki	szt.	2		
37	KNR 0-31 0109-01 d.1	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm	szt.	4		
38	KNR 2-02 1016-01 d.1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.	2		
39	KNR 2-02 1019-01 d.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne jednodelne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone	szt	2		
40	kalkulacja własna d.1	Montaż luster w części sanitarnej	kpl	2		
41	kalkulacja własna d.1	Rozporowadzenie wewnętrznej instalacji telefonicznej	kpl	1		
42	kalkulacja własna d.1	Rozporowadzenie wewnętrznej instalacji internetowej	kpl	1		
43	NNRNKB 202 1130-02 d.1	Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej	m ²	25		
44	KNR 2-02 1112-06 analogia d.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych / ANALOGIA: Montaż wykładziny Tarkett iQ taro sc (elektroprzewodząca) spód grafitowy i Q PUR	m ²	25		
45	kalkulacja własna d.1	Montaż systemów jezdnych i kotary, tkanina Gaby elektrostatische nie przyjmująca ładunków elektrycznych, nie przepuszczająca światła o małej chłonności kurzu (50m ²), system jezdny CKS	kpl	1		
46	KNR 2-02 1505-03 d.1	Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów	m ²	1464		
47	kalkulacja własna d.1	Wykonanie instalacji elektrycznej, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej mikroskopu TECNAiG2	kpl	1		
Razem dział DZIAŁ I - REMONT HALI MIKROSKOPOWEJ						
2 DZIAŁ II - WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO						
48	kalkulacja własna d.2	Wymiana dźwigu osobowego	kpl	1		
Razem dział DZIAŁ II - WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO						
3 DZIAŁ III - REMONT HOLU I WEJŚCIA DO BUDYNKU GŁÓWNEGO, REMONT SCHODÓW						
49	kalkulacja własna d.3	Demontaż wiatrolapu (demontaż stolarki aluminiowej, przeszkleń, demontaż i skucie ścianek bocznych, stropu, demontaż konstrukcji stalowych), wynoszenie gruzu i załadunek do kontenera	kpl	1		
50	KNR 2-02 1914-05 analogia d.3	Demontaż, skucie istniejącej posadzki z łupka marmurowego, skucie nieówności po pracach demontażowych, załadunek do kontenera	m ²	80		
51	KNR 2-02 0609-02 d.3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie	m ²	80		
52	KNR 2-02 0607-01 d.3	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	80		
53	KNR 4-01 0202-01 analogia d.3	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebranych o śr. do 6 mm - siatka zbrojeniowa	t	0.20		
54	KNR 19-01 0914-04 analogia d.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr. 50 mm z zatarciem na gładko, z zastosowaniem dodatku szybkowiążącego	m ²	80		
55	KNR 2-02 1116-03 analogia d.3	Wykonanie posadzki epoksydowej dekoracyjnej	m ²	80		
56	kalkulacja indywidualna d.3	Wykonanie instalacji elektrycznej	kpl	1		
57	KNR-W 2-02 2005-01 d.3	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m ²	142		
58	KNR 2-02 0607-01 analogia d.3	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe / ANALOGIA: Folia paroizolacyjna	m ²	142		
59	KNR 2-02 0613-03 d.3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, docieplenie gr. 10 cm	m ²	142		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60 d.3	NNRNKB 202 2027-05 analogia	Montaż płyt gipsowo - włóknowych Fermacell na ruszcie stalowym, stelaż co 40 cm, profil CD 60, wieszak ES	m ²	109		
61 d.3	kalkulacja in- dywidualna	Skrobanie ścian, zmycie starej farby	m ²	204		
62 d.3	KNR 2-02 0815- 04 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²	204		
63 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Malowanie gruntujące ścian i sufitów	m ²	455		
64 d.3	kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie balustrady szklanej - wg ustaleń	kpl	1		
65 d.3	kalkulacja in- dywidualna	Wykonanie całoszklanego wiatrolapu	kpl	1		
66 d.3	kalkulacja in- dywidualna	Skucie kapinosów biegów schodowych, skucie policzków schodowych, frezowanie lastryka, wykonanie warstwy cieplnej schodów	kpl	1		
67 d.3	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - montaż kafli gresowych	m ²	20		
68 d.3	NNRNKB 202 2810-06 analogia	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	31		
69 d.3	NNRNKB 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	79		
70 d.3	kalkulacja in- dywidualna	Listwy schodowe antypoślizgowe (aluminium + guma "DST")	szt	49		
71 d.3	kalkulacja in- dywidualna	Listwy aluminiowe połysk, wysokość profil. 22 mm	szt	80		
72 d.3	kalkulacja in- dywidualna	Prostowanie krzywizny słupów, wyprowadzenie kzywizny boków biegów schodowych	kpl	1		
73 d.3	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów	m ²	346		
74 d.3	KNR 2-02 1505- 03 analogia	Malowanie ściany głównej (północnej holu)	m ²	109		
75 d.3	KNR 2-02 1219- 03 analogia	Montaż wycieraczek z gumową wkładką i szczotką kasetową, montaż konstrukcji nośnej	kpl	1		
76 d.3	kalkulacja in- dywidualna	Demontaż stopni schodowych, spocznika, skucie elementów żelbetowych, demontaż zbrojenia, załadunek do kontenera, wywóz gruzu	kpl	1		
77 d.3	KNR 2-02 0218- 01	Wykonanie schodów żelbetowych - deskowanie, montaż zbrojenia, betonowanie	m ³	18		
78 d.3	TZKNBK XVIm 0110-01	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.3 cm i szer. 30 cm	szt.	40		
79 d.3	KNR 2-02 0218- 01 analogia	Wykonanie fundamentu i bocznych postumentów - deskowanie, montaż zbrojenia, betonowanie	m ³	7		
80 d.3	kalkulacja in- dywidualna	Montaż poręczy chromoniklowych (głównych - 2 szt. i bocznych - 2 szt.)	kpl	1		
Razem dział DZIAŁ III - REMONT HOLU I WEJŚCIA DO BUDYNKU GŁÓWNEGO, REMONT SCHODÓW						